

梅花村街社区戒毒社区康复工作站提档升级改造项目工程建设清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
园林部分						
1	050102001002	红花鸡蛋花	1. 胸径或干径:D13-15 2. 株高、冠径:3-3.5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	1	
2	050102001003	龙血树	1. 株高、冠径:1.5m 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	1	
3	050102001004	四季桂	1. 株高、冠径:1.5m 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	1	
4	050102002001	杜鹃球	1. 冠丛高:1m 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	2	
5	050102002002	含笑球	1. 冠丛高:1m 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	2	
6	050102002003	黄连翘	1. 冠丛高:20cm 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	13.5	
7	050102002004	胡椒木	1. 冠丛高:20cm 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.4	
8	050102002005	紫花翠芦莉	1. 冠丛高:20cm 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	16.3	
9	050102002006	毛杜鹃	1. 冠丛高:20cm 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.5	
10	050102012001	铺种草皮	1. 铺种方式:满铺 2. 养护期:6个月 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	45	
11	05B001	原有竹子修整、杂草清理	1. 原有竹子修整、杂草清理 2. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1	
		宣传制品工程				

12	011507001001	压盖式户外海报栏	1海报栏规格、尺寸：2500*1200mm 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3	
13	011507001002	禁毒宣传海报	1海报栏规格、尺寸：6600*3500mm 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	23.1	
14	011507001003	禁毒宣传小品2	1海报栏规格、尺寸：1500*1200mm镀锌板高温烤漆+PVC 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1	
15	011507001006	禁毒宣传小品1	1海报栏规格、尺寸：1500*1500mm镀锌板高温烤漆+PVC 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1	
16	011507001005	禁毒主题标识	1海报栏规格、尺寸：2500*1200mm镀锌板高温烤漆+PVC 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1	
		室内装饰				
17	011608001001	铲除原有室内墙面面漆	1. 铲除部位名称：旧墙面 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	161.853	
18	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	161.853	
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：耐水型腻子粉 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、1底2面 5. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	161.853	
20	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：1050*2800mm 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.94	
21	010401012001	砌砖封墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.3528	
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm 1:2.5水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.94	
23	011501001001	木质储物柜	1. 台柜规格：1000*1500*300mm 2. 其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1	

24	011507001001	宣传海报	1. 材料种类:木质储物柜背面, 不锈钢压边, KT板, 甲供内容 2. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1	
25	011507001002	壁挂设备机柜	1. 材料种类、规格:9U, 600*600*500mm 2. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1	
26	011507001003	白板	1. 规格:3400*1200mm 2. 材料种类:电视墙, 不锈钢压边, 上有工作成效图, 6个亚克力卡槽, 甲供内容 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1	
27	011507001004	工作进度表	1. 规格:1200*800mm 2. 材料种类:亚克力+不锈钢包边+高透UV, 甲供内容 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1	
		室外装修				
28	011608001002	铲除外墙面原有瓷砖	1. 铲除部位名称:旧墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:10700*3200mm 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	34.24	
29	011601001001	拆除内侧矮墙	1. 拆除内侧矮墙 2. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.18	
30	011605001003	拆除破损花岗石地面	1. 拆除破损花岗石地面 2. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	18	
31	05B001	拆除外墙上杂物及招牌	1. 拆除外墙上杂物及招牌 2. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1	
32	011606002002	垃圾房移位	1. 垃圾房移位 2. 内容: 拆除底部膨胀螺丝, 拆除地表粘贴胶, 移动整个垃圾房到指定位置, 重新安装膨胀螺丝, 重新打胶 3. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1	
33	011406001002	外墙面翻新	1. 基层类型:外墙面 2. 找平层厚度、水泥砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 腻子种类:耐水型腻子粉 4. 刮腻子遍数:2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、2遍 6. 防水种类、厚度: 1.5mm厚JS涂膜防水 7. 其他: 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	34.24	

34	011102001002	地面石材修复	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚 干混地面砂浆DS M15 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆 DP M20 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰	m2	18	
35	011204001001	20mm厚芝麻灰贴花基侧面	1.墙体类型:花基 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰 4.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.182	
36	011102001001	80mm厚芝麻黑贴花基压顶	1.墙体类型:花基 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:80mm厚芝麻灰 4.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.394	
37	011605001002	拆除原有花基花岗岩	1.拆除原有花基花岗岩 2.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9.576	
38	010103002001	拆除废料外运	1.废弃料品种:花岗岩、瓷砖、砖砌体等 2.运距:20km 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1.25	
39	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:CT300*100*1.2厚mm 3.材质:镀锌金属 4.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	18	