

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（装修部分） 标段： 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有卫生间轻钢龙骨铝扣板天花吊顶	m2	2.49			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有轻钢龙骨石膏板天花吊顶	m2	82.93			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有卫生间墙面瓷砖（含水泥砂浆一般找平层）50mm厚	m2	22.4			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有办公室地面瓷砖（含水泥砂浆一般找平层）50mm厚	m2	88.74			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有卫生间地面瓷砖（含水泥砂浆一般找平层）50mm厚	m2	2.49			
6	011602001001	混凝土构件拆除（卫生间）	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:铲除原陶粒混凝土回填层300mm厚以内	m3	0.75			
7	011601001001	原有实心砖墙扩宽门洞	1. 拆除的基层类型:原有实心砖墙扩宽门洞200mm厚	m2	1.68			
8	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除名称:拆除原有木质单开门	m2	4.5			
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除名称:拆除原有成品金属双开门	m2	2.52			
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除名称:拆除原有铝合金单开门800*2100mm	m2	1.68			
11	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除名称:拆除更换原有外墙铝合金窗	m2	12.75			
12	011614002001	柜体拆除	1. 拆除名称:拆除原有室内墙面柜	m2	21.7			
13	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有墙面油漆（含水泥砂浆一般抹灰层）30mm厚 2. 其他:详见对应施工规范要求	m2	185.19			
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:20km 3. 其他:详见对应施工规范要求	m3	19.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（装修部分） 标段： 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒水泥料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800X800mm瓷质渗花抛光砖 4. 嵌缝材料种类:专用瓷砖填缝剂	m2	86.53			
16	011210006002	成品铝合金带百叶玻璃隔断	1. 名称: 成品铝合金型材双层6mm厚钢化玻璃带铝合金百叶隔断	m2	12.86			
17	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖踢脚线	m2	0.86			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	185.19			
19	011406001001	墙面油抗碱底漆一遍（墙固）	1. 油漆品种、刷漆遍数:墙面油抗碱底漆一遍（墙固） 2. 其他:详见对应施工规范要求	m2	210.91			
20	011406001002	抹灰面油漆	1. 材料编码、名称: 白色涂料 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:成品防水腻子粉 4. 刮腻子遍数:三遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 一底两面 6. 部位:墙柱面 7. 其他:详见对应施工规范要求	m2	210.91			
21	011101001001	水泥砂浆楼地面（找平层）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2防水水泥砂浆找平层 2. 位置: 卫生间	m2	3.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（装修部分） 标段： 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水（第一次）	1. 防水膜品种：双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，两遍 3. 位置：卫生间	m2	4.8			
23	010501001001	陶粒C25混凝土地面回填	1. 混凝土种类：陶粒C25混凝土 地面回填（回填高度约250mm） 2. 其他说明：具体回填高度根据现场实际情况调整 3. 位置：卫生间	m3	0.76			
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚C25细石混凝土垫层 2. 位置：卫生间	m2	3.05			
25	010904002002	楼(地)面涂膜防水（第二次）	1. 防水膜品种：双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，两遍	m2	3.05			
26	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：300x300mm(防酸碱)防滑砖 4. 嵌缝材料种类：专用地砖填缝剂 5. 其他说明：地砖款式及规格需要经过建设单位确认后方可施工 6. 位置：卫生间 7. 其他：材料颜色、具体样式等按建设单位要求采购，结合相关规范要求综合考虑完成项目的制作安装。	m2	3.05			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 两遍	m2	22.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（装修部分） 标段： 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：一般内墙抹灰面 2. 安装方式：瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*300mm墙面瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：防水瓷砖勾缝剂勾缝	m2	22.4			
29	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面 3. 面层材料品种、规格：300*300*1.2mm铝扣板天花	m2	2.31			
30	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 600×600 平面 3. 面层材料品种、规格：600X600X1.0mm铝扣板天花	m2	78.61			
31	010807001001	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质：70系列1.4铝合金型材推拉窗 2. 玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃	m2	12.75			
32	010807004001	成品不锈钢纱窗制作按	1. 窗纱材料品种、规格：成品304#不锈钢纱窗制作安装	m2	6.38			
33	011408001001	玻璃窗贴磨砂纸	1. 面层材料品种、规格、颜色：玻璃窗贴磨砂纸	m2	12.75			
34	010810001001	窗帘	1. 名称：定制手动遮光卷帘	m2	12.75			
35	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门框或扇外围尺寸：75系列2.0mm厚铝合金型材单开门 2. 玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃 3. 其他：含门锁及五金配件	m2	1.68			
36	010801002001	木质门带套	1. 名称：定制成品实木复合单开门（含门套） 900*2100mm 2. 其他：含门锁及五金配件	m2	7.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合事务中心服务大厅修缮工程(装修部分)

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010802001001	不锈钢玻璃地弹簧双开门	1.名称：不锈钢玻璃地弹簧双开门 2.门框或扇外围尺寸：304#1.5mm厚不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 4.五金材料：含不锈钢拉手、门锁及五金配件	m ²	4.2			
38	010808004001	金属门窗套	1.基层材料种类：木龙骨骨架+12mm厚阻燃胶合板底板 2.面层材料品种、规格：304#1.5mm不锈钢门套	m ²	3.15			
39	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.名称：成品不锈钢电动密封卷闸 2.其他：含电机安装	m ²	5.28			
		分部分项合计						
		措施项目						
40	粤011701012001	活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架	m ²	233.31			
41	粤011701012002	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m ²	88.74			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（装修部分） 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（装修部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（安装部分）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 填充(恢复)方式: 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	38.5			
2	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: MT 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	98			
3	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: MT 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	75			
4	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: MT 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	15			
5	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 金属软管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	21			
6	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯	m	371.93			
7	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯	m	72.2			
8	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 6 5. 材质: 铜芯	m	14.52			
9	030404035001	插座	1. 名称: 二三插插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A 220V 4. 安装方式: 明装	个	37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（安装部分） 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030412004001	LED灯盘	1. 名称:成品LED灯盘 2. 型号:36W 3. 规格:600*600mm 4. 安装形式:嵌入式	套	22			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	个	5			
12	030411001002	配管	1. 名称:网络配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	180			
13	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP-6网线 2. 规格:6类UTP	m	242			
14	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:明装	个	12			
15	030502012002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:明装	个	10			
16	070201346001	拆除原有排气扇	1. 名称: 拆除原有排气扇	台	6			
17	030404033001	安装排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:天花式安装	台	6			
18	070205109001	室内外空调机保护性拆除	1. 名称: 室内外空调机保护性拆除	台	2			
19	030701003001	室内外空调机保护性安装	1. 名称: 室内外空调机保护性安装	台	2			
20	070205128001	空调器加冷媒	1. 名称: 空调补雪种	台	2			
21	031004006001	大便器拆除	1. 拆除名称: 拆除原卫生间蹲厕	组	1			
22	031004003001	洗脸盆拆除	1. 拆除名称: 拆除原卫生间立柱式洗手盆	组	1			
23	031001006001	拆除原PVC排水管 DN100	1. 拆除名称: 拆除原PVC排水管 DN100	m	6.25			
24	031001006002	拆除原PVC排水管 D75以内	1. 拆除名称: 拆除原PVC排水管 DN75以内	m	11			
25	031001006003	拆除原PPR给水管 DN20	1. 拆除名称: 拆除原PPR给水管 DN20	m	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（安装部分） 标段： 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: PPR-DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	5.02			
27	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	1			
28	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排污 3. 材质、规格: PVC DN50 4. 连接形式: 粘接	m	0.21			
29	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排污 3. 材质、规格: PVC DN75 4. 连接形式: 粘接	m	0.51			
30	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排污 3. 材质、规格: PVC DN110 4. 连接形式: 粘接	m	2.04			
31	031004006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 附件名称、数量: 含与冲水箱连接安装费用、阀门、存水弯费等给排水配件	组	1			
32	031004003002	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 立式 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 含给排水下水管、不锈钢水龙头等	组	1			
33	031004014001	304#不锈钢地漏	1. 材质: 304#不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75	个	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
34	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（安装部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（安装部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	900.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（家具部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	家具采购		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（家具部分） 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		家具采购						
1	01B002	定制大厅办公台	1. 名称:定制大厅造型木纹免漆板办公台 6600*600*750mm	张	1			
2	01B006	不锈钢靠椅	1. 名称:4人座不锈钢靠椅	张	1			
3	01B006	订购四人小圆桌（含椅子）	1. 名称:订购四人小圆桌（含椅子）	张	1			
4	01B006	订购办公室桌子	1. 名称:订购办公室桌子1200*600mm	张	2			
5	01B006	订购办公室桌子	1. 名称:订购办公室桌子1500*600mm	张	4			
6	01B006	订购办公室靠椅	1. 名称:订购办公室旋转办公椅	张	14			
7	01B008	订购文件矮柜3800*600*400mm	1. 名称:订购文件木纹免漆板矮柜3800*600*400mm	个	1			
8	01B008	订购文件矮柜3040*600*400mm	1. 名称:订购文件木纹免漆板矮柜3040*600*400mm	个	1			
9	011501006001	定制木纹免漆板墙柜（500mm宽）	1. 名称:木纹免漆板墙柜 2. 规格、厚度:500mm宽 3. 底板材料:局部12mm厚阻燃胶合板、15mm厚阻燃胶合板等 4. 材料种类、规格:12mm厚木纹免漆饰面板 5. 五金种类、规格:含不锈钢门铰、暗把手等五金配件 6. 其他:详见对应施工规范要求	m2	10.24			
		家具采购合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合事务中心服务大厅修缮工程（家具部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

